



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti  
C.F. e P. Iva 02307130696

**DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE**

N. 750 DEL 9 GIU. 2014

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento locali Emodinamica, Radiologia del Presidio Ospedaliero clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione interventi in favore della ditta Edilpini S.r.l. di Chieti - Provvedimenti C.I.G. n. 5524007AC6.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni del giorno 28.05.14;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

**DELIBERA**

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**  
(Dr. Stefano SPADANO)

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Sanitario Aziendale**  
(Dr. Pasquale FLACCO)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Prof. Francesco Nicola Zavattaro)



**Proposta di deliberazione**  
**per il**  
**Direttore Generale**

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, patrimonio e Manutenzioni, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

**OGGETTO: Lavori di adeguamento locali Emodinamica, Radiologia del Presidio Ospedaliero clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti" - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione interventi in favore della ditta Edilpini S.r.l. di Chieti - Provvedimenti. C.I.G. n. 5524007A06.**

**PREMESSO:**

- CHE la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti ha aderito all'acquisto di un nuovo angiografo dalla ditta Siemens Spa mediante convenzione Consip;
- CHE la nuova apparecchiatura va a sostituire quella esistente presso la sala Emodinamica del servizio di Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti;
- CHE la sostituzione dell'angiografo è dettata dalla vetustà dell'apparecchiature non più affidabile, dagli elevati costi di manutenzione e dalla mancanza di parti di ricambio senza considerare che la stessa è ampiamente superata anche nel sistema gestionale;
- CHE per procedere alla installazione della nuova apparecchiatura la ditta Siemens Spa ha trasmesso la documentazione tecnica necessaria per la redazione del progetto per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali dove allocare l'apparecchiatura stessa;
- CHE prima di procedere alla installazione del nuovo angiografo si rende necessario procedere allo smantellamento dell'apparecchiature esistente e all'adeguamento dei locali;
- CHE l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, ha redatto un progetto con relativo computo metrico estimativo relativamente alle opere ritenute necessarie per l'adeguamento dei locali atti a contenere il nuovo angiografo ai sensi e nel rispetto dell'art. 93 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le indicazioni stabilite dal D.P.R. n. 207/2010;
- CHE ai fini urbanistici, sarà trasmessa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 06/06/2001 nr. 380 e s.m.i.;

**ACCERTATO** che l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, dopo aver espletato vari sopralluoghi e ricerche varie, ha predisposto il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "lavori di adeguamento locali emodinamica della Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti" a firma dell'ing. Filippo MANCI, Dirigente responsabile della sopra richiamata U.O.C. redatto in data 09 Dicembre 2013;



**PRESO ATTO:**

- **Che** con Deliberazione del Direttore Generale nr. 1857 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di: *“Interventi di adeguamento locali Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti”* per l'importo complessivo di €. 115.000,00 di cui €. 84.241,29 per lavori a base di appalto ed €. 30.758,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Che** con il medesimo provvedimento è stata prenotata la somma di €. 115.000,00 al sottoconto nr. 01.0102.03.01 (ex n. 02.02.01) del Bilancio di Previsione anno 2014 Fabbricati Disponibili;
- **Che** con il medesimo provvedimento nr. 1857/2013 è stato demandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni per tutte le successive fasi programmatiche ai fini della realizzazione degli interventi di che trattasi, ivi compresa la progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori;
- **Che** con il medesimo provvedimento nr. 1857/2013, è stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata, con la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 122 comma 7 bis del D.to L.vo nr. 163/2006 al fine di poter procedere all'affidamento dei lavori e conseguente realizzazione;
- **Che** con nota del 31/01/2014, è stato richiesto un preventivo offerta mediante procedura negoziata, per i lavori di: *“Interventi di locali Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti”* a n. 18 ditte specializzate nel settore inerente i lavori da appaltare, come di seguito elencate:

| N. | DITTA                       | INDIRIZZO                | N.    | COMUNE              | PR.  |
|----|-----------------------------|--------------------------|-------|---------------------|------|
| 1  | A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.     | Via Padana Superiore     | 67    | CASTEGNATO          | (BS) |
| 2  | ES Costruzioni Srl          | Via Malella              | 72    | CHIETI              |      |
| 3  | Electrotherm Service S.r.l. | Str. S. Maria Calvona    |       | CHIETI              |      |
| 4  | Edilpini S.r.l.             | Via Mammarella           | 62    | CHIETI              |      |
| 5  | DMP di Simone Di Muzio      | Strada Corta             | 16    | CHIETI              |      |
| 6  | Lucsa S.r.l.                | Via Tiburtina Valeria km | 188,8 | Tocco da Casauria   | (PE) |
| 7  | Sanmartino Umberto Ansaldo  | C.da S. Martino Tella    | 34    | Bucchianico         | (Ch) |
| 8  | AL.FE. Costruzioni S.r.l.   | Via Madonna della Pace   | 18    | Rosclano            | (PE) |
| 9  | Siram Spa                   | Via Bisceglie            | 95    | Milano              |      |
| 10 | Cardinale S.r.l.            | Loc. Pantiera            |       | Rosclano            | (PE) |
| 11 | Mak Costruzioni S.r.l.      | Via Aterno               | 156   | CHIETI              |      |
| 12 | Costruzioni Generali        | Via delle Napes          | 6     | Francoforte al Mare | (CH) |
| 13 | Basilico Franco             | Via Italia               | 55    | Gissi               | (CH) |
| 14 | Cericola S.r.l.             | C.so Trento e Trieste    |       | Lanciano            | (CH) |
| 15 | Eurorestauri Srl            | C.da Scosse              |       | Bomba               | (CH) |
| 16 | Felizziano Italo            | Via Tirso                | 6     | Teramo              |      |
| 17 | Sciasco Consilio Domenico   | Via Marjanise            | 131   | Lanciano            | (CH) |
| 18 | Tenaglia Srl                | SS. 84 Km 52+500         |       | Casoli              | (CH) |

- **Che** le ore 13,00 del giorno 27/02/2014, termine ultimo per la presentazione delle offerte, come espressamente indicato nella suddetta richiesta di invito, risultano pervenuti nr. 4 (quattro) plichi da parte delle sottoelencate ditte:

| N. | DITTA               | INDIRIZZO      | N.  | COMUNE   | PR.  |
|----|---------------------|----------------|-----|----------|------|
| 1  | Cardinale Srl       | Loc. Pantiera  |     | Rosclano | (PE) |
| 2  | Mak Costruzioni Srl | Via Aterno     | 156 | Chieti   |      |
| 3  | Basilico Franco     | Via Italia     | 55  | Gissi    | (CH) |
| 4  | Edilpini Srl        | Via Mammarella | 62  | Chieti   |      |

REGIONE ABRUZZO

**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696



- **VISTO** il verbale di gara del giorno 04/03/2014 (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A") della commissione di gara formata da: Ing. Filippo Manel (Presidente) Geom. Luciano De Marinis (Testimone) Geom. Vincenzo Stampone (Testimone), Geom. Gabriele Di Renzo (Segretario verbalizzante) tutti dipendenti dell'A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti;

#### **CONSIDERATO:**

- **Che** con il citato verbale del 04/03/2014 relativo all'affidamento dei lavori di: *Interventi di adeguamento locale Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti* gli stessi sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Edilpini S.r.l. con sede legale in Chieti (CH) alla Via Mammarella, 62, per l'importo complessivo netto di €. 67.778,25 corrispondente ad un ribasso percentuale del 15,52% oltre €. 4.011,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

#### **RILEVATO ALTRESI:**

- **Che**, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva e quindi alla conseguente stipula del contratto, sono state effettuate le relative verifiche di legge, per la ditta risultata prima in graduatoria;
- **Che**, ai sensi dell'art. 140 commi 1 e 2, del D.to L.vo nr. 163/2006 e s.m.i., sono state effettuate le relative verifiche di legge al fine di procedere all'operatore economico giunto secondo in graduatoria;
- **Che** tutte le verifiche hanno dato esito positivo per cui si può procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

#### **RITENUTO:**

- **Di** prendere atto della procedura negoziata attivata dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni per l'affidamento degli interventi in parola, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
- **Di** approvare il verbale di gara del giorno 04/03/2014 relativamente all'affidamento dei lavori di: *Interventi di adeguamento locale Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti* (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A");
- **Di** aggiudicare in via definitiva, gli interventi di: *Interventi di adeguamento locale Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti* alla ditta Edilpini S.r.l. con sede in Chieti (CH) in Via Mammarella, 62, per l'importo complessivo netto di €. 67.778,25 corrispondente ad un ribasso percentuale del 15,52% compreso €. 4.011,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Di** prendere atto che l'operatore economico risultato al secondo posto della graduatoria, risulta essere la ditta Mak Costruzioni con sede legale in Chieti (Ch), alla Via Aterno 156, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,70%;
- **Di** dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- **VISTI** gli art. 56, 57 e 122 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

### **SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. **Di** prendere atto della procedura negoziata attivata dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni per l'affidamento degli interventi in parola, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.



- Di approvare il verbale di gara del giorno 04/03/2014 relativamente all'affidamento dei lavori di: "Interventi di adeguamento locale Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti" (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A").
- Di aggiudicare in via definitiva, gli interventi di: "Interventi di adeguamento locale Emodinamica, Radiologia del presidio ospedaliero clinicizzato SS. Annunziata di Chieti" alla ditta Edilpini S.r.l. con sede in Chieti (CH) in Via Mammarella, 62, per l'importo complessivo netto di €. 71.789,74 così come di seguito indicato

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 1 | Importo lavori lordi                          | € | 84.241,29 |
| 2 | Importo lavori soggetto a ribasso             | € | 80.229,80 |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € | 4.011,49  |
| 4 | Ribasso del 15,52 su 2                        | € | 12.461,56 |
| 5 | Importo lavori ribassato                      | € | 67.778,25 |
| 6 | Importo contrattuale                          | € | 71.789,74 |

- Di prendere atto che l'operatore economico risultato al secondo posto della graduatoria, risulta essere la ditta Mak Costruzioni con sede legale in Chieti (Ch), alla Via Aterno, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,70%
- Di dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, alle successive fasi programmatiche per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, volte alla eliminazione di ogni impedimento che potesse ostacolare l'esecuzione dei lavori di che trattasi.
- Di dare espressa comunicazione della presente aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.to Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Di richiedere alla ditta affidataria la garanzia fideiussoria per una somma di €. 11.141,77 pari al 15,52% dell'importo affidato.
- Di stipulare con la ditta aggiudicataria regolare contratto di appalto.
- Di dare atto la spesa del progetto di €. 115.000,00 è stata prenotata al sottoconto nr. 01.0102.03.01 (ex n. 02.02.01) Fabbricati Disponibili interventi di manutenzione straordinaria Presidio Ospedaliero di Chieti nel bilancio di previsione anno 2013 giusta deliberazione del D.G. nr. 1857 del 31/12/2013.
- Di trasmettere copia della presente determina altresì alla U.O.C. Affari generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta deliberazione nr. 396 del 21/04/2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella "Sezione Amministrativa" di questa Azienda in attuazione al D.lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Ragioneria, all'U.O.C. Sistemi Direzionali, alla Direzione Medica Ospedaliera di Chieti.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 7 (sette) pagine e di n. 1 (uno) allegati.

L'Istruttore  
(Geom. Gabriele Di Renzo)

Data

28.05.14

Firma

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Filippo MANCI)

Data

28.05.14

Firma

Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che  
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto

(Ing. Filippo MANCI)

Data

28.05.14

Firma



Visto: Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



### CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. .... del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Il Direttore e/o Responsabile U.O.  
\_\_\_\_\_

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

**9 GIU. 2014** con prot. n. **3 1 7 6 6**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



## AZIENDA SANITARIA LOCALE 2

### Lanciano Vasto Chieti

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>PROCEDURA NEGOZIATA</b>   |                                 |
| <b>VERBALE DI GARA n. 1 in data 04.03.2014</b>   |                                 |
| <b>(seduta aperta ai soli offerenti)</b>   |                                 |
| procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006<br>criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 |                                 |
| <b>Lavori di adeguamento locali emodinamica, radiologia del presidio ospedaliero<br/>clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti.</b>  |                                 |
| <b>CUP. :</b>  | <b>CIG (SIMOG) : 5524007AC6</b> |

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di Marzo (04/03/2014), alle ore 16,00, in Chieti, presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella sala riunioni al piano secondo, alla presenza dei signori:

- |  |                |
|--|----------------|
| - Ing. Filippo Manci,  | Presidente;    |
| - Geom. Luciano De Marinis                                     | Testimone;     |
| - Geom. Vincenzo Stampone                                      | Testimone;     |
| - Geom. Gabriele Di Renzo                                      | Verbalizzante; |
| - nonché dei signori:  |                |
| - Sig. Pitucci Luciano, per conto dell'offerente Edilpini Srl; |                |

in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta;

**premesse:**

- che con deliberazione del Direttore Generale numero 1857 in data 31.12.2013, è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede l'invito a non meno di 5 (Cinque) operatori economici qualificati;
- che il criterio per l'aggiudicazione, in presenza di almeno 10 offerte, è quello dell'offerta più bassa, rispetto alla media delle offerte, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in presenza di un numero inferiore il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta più bassa;
- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, in data 31.01.2014 inviata contemporaneamente agli operatori economici invitati mediante posta elettronica non certificata (previa conferma di ricevimento) spedita in data 31.01.2013, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici:



| <i>n.</i> | <i>invitato</i>             | <i>sede</i>              |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1         | A.B.P. Nocivelli Spa        | Castegnato (BS)          |
| 2         | ES Costruzioni Srl          | Chieti                   |
| 3         | Electrotherm Service Srl    | Chieti                   |
| 4         | Edilpini Srl                | Chieti                   |
| 5         | DMP di Simone Di Muzio      | Chieti                   |
| 6         | Lucsa Srl                   | Tocco da Casauria (PE)   |
| 7         | Sammartino Umberto Arnaldo  | Bucchianico (CH)         |
| 8         | AL.FE. Costruzioni Srl      | Rosciano (PE)            |
| 9         | Siram Spa                   | Milano                   |
| 10        | Cardinale Srl               | Rosciano (PE)            |
| 11        | Mak Costruzioni Srl         | Chieti                   |
| 12        | Costruzioni Generali        | Francavilla al Mare (CH) |
| 13        | Basillico Franco            | Gissi (CH)               |
| 14        | Cericola Srl                | Lanciano (CH)            |
| 15        | Eurorestauri Srl            | Bomba (CH)               |
| 16        | Feliziani Italo             | Teramo                   |
| 17        | Sciascio Consiglio Domenico | Lanciano (CH)            |
| 18        | Tenaglia Srl                | Casoli (CH)              |

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno 27.02.2014;

**visti:**

- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 13 (Tredici) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:

| <i>n.</i> | <i>offerente</i>    | <i>giorno</i> | <i>ora</i> | <i>prof.</i> |
|-----------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| 1         | Cardinale Srl       | 27.04.2014    | 8,45       | 12068        |
| 2         | Mak Costruzioni Srl | 27.02.2014    | 9,35       | 12077        |
| 3         | Basillico Franco    | 27.02.2014    | 12,00      | 12192        |
| 4         | Edilpini Srl        | 27.02.2014    | 12,15      | 12206        |

**Il Presidente della Commissione Giudicatrice:**

- provvede alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione;
- provvede a constatare l'integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all'esterno secondo l'ordine di presentazione;

- c) provvede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini e rileva, singolarmente per ciascuno, secondo la sequenza di presentazione:
- c.1) la presenza della dichiarazione relativa all'offerente;
  - c.2) la presenza della cauzione provvisoria e dell'altra documentazione richiesta;
  - c.3) la presenza della prima busta interna contenente l'offerta tecnica, regolarmente sigillata, apponendo all'esterno della busta la stessa numerazione attribuita ai plichi ai sensi della precedente lettera b);
  - c.4) la presenza della seconda busta interna contenente l'offerta economica, regolarmente sigillata, apponendo all'esterno della busta la stessa numerazione attribuita ai plichi ai sensi della precedente lettera b);
- d) constatata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentata dalle singole ditte sono conformi alla disciplina di gara, ad eccezione delle ditte Cardinale Srl, Basilico Franco e Mak Costruzioni che non hanno presentato documentazione relativa al sopralluogo preliminare di cui al punto K2 della lettera di invito; Dalla verifica degli atti in possesso della Stazione Appaltante è risultato che la ditta Mak Costruzioni Srl ha effettuato il sopralluogo mentre le altre due ditte Cardinale Srl e Basilico Franco non hanno effettuato il sopralluogo richiesto; Essendo la mancanza di sopralluogo obbligatorio causa di esclusione, pertanto ammette le sole ditte Edilpini Srl di Chieti e Mak Costruzioni Srl di Chieti alla prosecuzione della procedura;

**Il Presidente della Commissione Giudicatrice:**

- e) Dopo l'ammissione delle ditte procede all'apertura delle offerte economiche, di seguito elencate:

| n. | offerente           | importo   | ribasso |
|----|---------------------|-----------|---------|
| 1  | Mak Costruzioni Srl | 73.969,03 | 7,70    |
| 2  | Edilpini Srl        | 67.778,25 | 15,52   |

In presenza di un numero di offerte inferiori a dieci (10), come stabilito nella lettera d'invito, si procede all'aggiudicazione al prezzo più basso per cui è possibile procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta Edilpini Srl di Chieti per l'importo di € 67.778,25, oltre gli oneri per la sicurezza, che ha offerto un ribasso del 15,52%.

**Il Presidente della Commissione Giudicatrice infine:**

- provvede a riporre la documentazione amministrativa di ciascun offerente all'interno del relativo plico originario;
- provvede a riporre le buste interne dell'offerta tecnica e le buste interne dell'offerta economica in apposito armadio;
- dispone la trasmissione del presente verbale al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti di competenza relativi alla richiesta della documentazione di Legge e procedere all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Edilpini Srl di Chieti;

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.

La seduta è chiusa alle ore 16,50.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

I TESTIMONI

*Antonio de Fioris*

IL VERBALIZZANTE





**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 Lanciano Vasto Chieti**  
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI  
C.F. e P. IVA 023007130696

**U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione**  
Sede vecchio P.O "SS. Annunziata"  
Via P.A. Valignani - CHIETI  
Tel. 0871/358231 -- Fax 0871/345387

**LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI EMODINAMICA RADIOLOGIA**  
**PRESIDIO OSPEDALIERO CLINICIZZATO "SS. ANNUNZIATA"**  
**VIA DEI VESTINI - CHIETI**

**MODULO OFFERTA**

Chieti, 09.12.2013


Il Tecnico


*Chieti, li 27/02/2014*

**EDILPINI s.r.l.**  
Via Nicola Mammarella, 62  
66100 CHIETI SCALO (CH)  
Tel. e Fax 0871.601132 - 301477  
Partita IVA 00618840698

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

| Tariffa        | DESCRIZIONE dell'ARTICOLO  | Unità di misura | quantità | Prezzo U. in cifre | Prezzo U. in lettere      | Totale   |
|----------------|--|-----------------|----------|--------------------|---------------------------|----------|
| E.01.100.80.a  | Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura<br>Sommano  | mq.             | 52,40    | 4,70               | QUATTRO/70                | 246,28   |
| E.01.100.100.a | Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi<br>Sommano  | mq.             | 52,40    | 4,60               | QUATTRO/60                | 241,04   |
| E.01.120.30.a  | Rimozione di controsoffitti in metallo<br>Sommano  | mq.             | 75,64    | 4,80               | QUATTRO/80                | 363,07   |
| E.01.160.30.a  | Rimozione di porte in ferro o alluminio<br>Sommano   | mq.             | 2,86     | 13,00              | TREDICI/00                | 37,58    |
| E.04.10.40.c   | Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonata per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc. realizzate con profilati INP, IPE, HE, UHP, angolari, T, piatti, lamiera, ecc., compreso di foratura ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alla NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S 355.<br>Sommano   | kg              | 3223,67  | 3,60               | TRE/60 -                  | 11605,21 |
| E.04.10.50.a   | Solo posa di carpenteria metallica<br>Sommano  | kg              | 3223,67  | 1,00               | UNO/00 -                  | 3'223,67 |
| E.08.40.40.b   | Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm².<br>Sommano   | mq.x mm.        | 157,20   | 4,30               | QUATTRO/30                | 675,96   |
| E.09.70.20.a   | Pavimento in pvc, in teli o piastre, rispondenti alla norme UNI EN 649, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 Classe Bfls 1, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfidci e la pulitura finale. Omogeneo spess. 2 mm peso kg/m² 3,1.<br>Sommano  | mq.             | 52,4     | 35,00              | TRENTACINQUE/00           | 1834,00  |
| E.17.40.10.a   | Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su struttura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con finitura smaltata<br>Sommano  | mq.             | 75,64    | 30,00              | TRENTA/00 -               | 2'269,20 |
| E.19.120.20.c  | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sole bianche e sale operatorie) realizzata in un'anta scorrevole. La porta sarà completa di:<br>- Controtelaio .... in lamiera di acc... con zanche a murare; - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetral..., composto in lam... inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; - Telaio coprifilo per la bat... nello anta, costituito da..., completo di inserto per la fotocellula di sicurezza; - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con int..., pannello portante sandwich mm 40 compianare formate da due lastre in laminato plastico con...ressa; - Meccanica di scorrimento, realizzata con binar...uminio, pred... a parete, completo di due car... Lauramid a cus...ato. Tutte le sigl... di tenuta e finitura dov...sigillanti silic. asettici. Le porte dovranno...formi alle norme CE. - Direttiva Macchine(89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del 96. - Direttiva bas... tens.(73/23/CEE) rec... con L. 791 del 77, mod. dal D.Lgs. 626 del 96.- Direttiva Compat. Elettromagn. (89/366/CEE) rec. con D.Lgs. 476 del 92, mod. dal D.Lgs. 615 del 96. Completa con ogni al...ta. Da 1500 x h 2200.<br>Sommano | cadauno         | 1,00     | 3'500,00           | TRE MILACINQUECENTO/00 -  | 3'500,00 |
| E.19.120.60.10 | Schermatura al piombo RX 2 mm per porta scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.<br>Sommano   | mq.             | 3,30     | 220,00             | DUECENTOVEN...<br>TI/00 - | 726,00   |
| NP 01          | Adeguamento vano mediante taglio della muratura, del rivestimento e della protezione, compreso la riquadratura interne ed esterne; il ripristino dei pavimenti, del rivestimenti e delle sgusce; eventuali spostamenti di prese ed interruttori elettrici; opere di tinteggiatura ed ogni altro onere occorrente per dare il vano adeguato.<br>Sommano   | a corpo         | 1,00     | 1'300,00           | MILLE TRECENTO/00         | 1'300,00 |
| E.21.40.70.b   | Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici. Con antruggine all'ossido di ferro.<br>Sommano  | mq.             | 25,00    | 4,50               | QUATTRO/50 -              | 112,50   |
| E.21.40.110.a  | Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smalto oleosintetico opaco.<br>Sommano  | mq.             | 25,00    | 13,00              | TREDICI/00 -              | 325,00   |
| EL.20.20.61.c  | Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa a terra; le staffe; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP 40 con altezza minima mm. 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300.<br>Sommano   | m.              | 27,00    | 40,00              | QUARANTA/00               | 1'080,00 |

  
 ...  
 ...

  
 1/4

|                |   |         |        |                                     |          |
|----------------|---|---------|--------|-------------------------------------|----------|
| EL.20.20.62.e  | Accessori per passerelle portacavi assolate o canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio assolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm. 1,5 per larghezza max mm 160 e mm. 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completo di coperchio. Sono compresi i fissaggi, le giunzioni, le staffe a mensola o la sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300.<br>sommano  | cadauno | 4,00   | 40,00 QUARANTA/00                   | 160,00   |
| EL.20.20.63.e  | Accessori per passerelle portacavi assolate o canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio assolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm. 1,5 per larghezza max mm 160 e mm. 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completo di coperchio. Sono compresi i fissaggi, le giunzioni, le staffe a mensola o la sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300.<br>sommano   | cadauno | 4,00   | 40,00 QUARANTA/00                   | 160,00   |
| EL.20.20.64.e  | Accessori per passerelle portacavi assolate o canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio assolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm. 1,5 per larghezza max mm 160 e mm. 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completo di coperchio. Sono compresi i fissaggi, le giunzioni, le staffe a mensola o la sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300.<br>sommano   | cadauno | 3,00   | 52,00 CINQUANTA -<br>DUE/00 -       | 156,00   |
| E.01.70.70.b   | Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico trasporto e scarico e discarica controllata su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 101 mm a 150 mm<br>sommano  | m.      | 30,00  | 11,00 UNDICI/00 -                   | 330,00   |
| E.01.100.130.b | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, piastre e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di sommano   | mq.     | 5,00   | 15,00 QUINDICI/00                   | 75,00    |
| E.01.210.05.a  | Campionamento ed analisi di rifiuti sia stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione al fini dello smaltimento.<br>sommano  | cadauno | 3,00   | 400,00 QUATTROCENTO -<br>TOTO/00 -  | 1.200,00 |
| E.01.210.20.z  | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario compilata dalla sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01-17 09 02 e 17 09 03.<br>sommano | t.      | 20,91  | 16,00 SEDICI/00 -                   | 334,56   |
| E.01.210.20.q  | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario compilata dalla sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R. 17 02 03 - Plastica.<br>sommano   | Kg.     | 172,92 | 0,40 ZERO/40 -                      | 69,17    |
| EL.60.10.10.a  | Posa in opera di plafoniere di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro sommano   | cadauno | 8,00   | 20,00 VENTI/00 -                    | 160,00   |
| EL.60.10.40.c  | Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50] minore 400 cd/m]) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso, armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad altezza max di m 3,50. Sono compresi i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, le staffe di fissaggio, i tubi fluorescenti, la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.<br>sommano   | cadauno | 8,00   | 350,00 TRECENTO CIN-<br>QUANTA/00 - | 2.800,00 |
| EL.60.10.170.b | Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornita e posta in opera, sono compresi tutti gli accessori necessari, la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampada. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-50-Watt (1 h 40' aut.)<br>sommano  | cadauno | 3,00   | 150,00 CENTOCINQUANTA<br>TALES -    | 450,00   |

**EDILONI S.R.L.**  
 Via Nicotri  
 89100 Catanzaro (CZ)  
 Tel. 0965 20000  
 Partita IVA 02032400974

|                |   |         |        |          |                    |          |
|----------------|---|---------|--------|----------|--------------------|----------|
| NP 02          | Rimozione quadro elettrico esistente con carico, discesa e deposito presso locale ASI, compreso il distacco di tutte le linee elettriche presenti nel quadro per il successivo cablaggio sul nuovo quadro.<br>sommano   | a corpo | 1,00   | 1'300,00 | MIL TRECENTO       | 1'300,00 |
| NP 03          | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico rispondente alle specifiche ed agli schemi del progetto ditta Siemens.<br>sommano   | a corpo | 1,00   | 7'000,00 | SETTE MILA         | 7'000,00 |
| NP 04          | Ricablaggio ed adeguamento linee impianto elettrico compreso ogni onere occorrente per il regolare funzionamento sul nuovo quadro elettrico.<br>sommano   | a corpo | 1,00   | 2'800,00 | DUE MILA OTTOCENTO | 2'800,00 |
| E.21.10.20.a   | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua. Con applicazione di isolante acrilico all'acqua.<br>sommano  | mq.     | 56,28  | 2,20     | DUE/20             | 123,82   |
| E.21.20.40.c   | Tinteggiature con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne. Con idropittura lavabile.<br>sommano   | mq.     | 56,28  | 6,00     | SEI/00             | 337,68   |
| E.01.130.70.b  | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato.<br>sommano   | mq.     | 56,00  | 4,70     | QUATTRO/70         | 263,20   |
| E.01.210.20.r  | Compenso per il conferimento di materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa al committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R. 17 03 01 - Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.<br>sommano  | t.      | 0,67   | 16,00    | SEDICI/00          | 10,72    |
| E.01.100.40.a  | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.<br>sommano   | mq.     | 56,00  | 13,00    | TREDECIMI/00       | 728,00   |
| E.01.100.130.a | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, piatte e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Non armati di altezza fino a 10 cm.<br>sommano   | mq.     | 112,00 | 32,00    | ADDICI/00          | 1'344,00 |
| E.14.20.30.b   | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrana bitumero polimero elastoplastomerica a base di resine metalliche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibile a freddo 20° C, applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsata di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo da pavesare a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alla testata del telo, marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistente a trazione sia rettilinea longitudinale 850 N/50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico = 200N; compresa la fornitura, posa in opera e quant'altra occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Due membrane di spessore 4 mm.<br>sommano | mq.     | 64,00  | 21,00    | VENTINO/00         | 1'344,00 |
| E.08.50.20.a   | Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti o membrane impermeabili, costituito da prèmiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 14% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1, leganti specifici ed additivi, densità in opera circa 1.000 kg/m densità in opera circa 650kg/m3, conducibilità termica certificata 0,25 W/(m*K), resistenza media a compressione 9 N/mm2, fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e liscio. Massetto isolante, per pavimentazioni in ceramica e per l'esterno.<br>sommano   | mq.xcm. | 896,00 | 4,50     | QUATTRO/50         | 4'032,00 |
| E.08.30.10.a   | Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15-7,5x7,5-10x10-10x20-15x15-20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte comprese le sigillature dei giunti con bolacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pittura nonchè ogni altro onere e magistero. Di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8+10 mm.<br>Sommano  | mq.     | 56,00  | 33,00    | TRENTOTRE/00       | 1'848,00 |
| E.14.30.10.c   | Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco. Da 500 g/m².<br>Sommano   | mq.     | 56,00  | 3,30     | TRE/30             | 184,80   |

**EDILPINI S.R.L.**  
 Via Nicola Mamurrala, 12  
 00144 Roma, Italia  
 Tel. 06 47811111  
 06 47811112  
 06 47811113

|               |   |          |        |          |                  |          |
|---------------|---|----------|--------|----------|------------------|----------|
| NP 05         | Smontaggio di tutti gli impianti meccanici ed elettrici posti a soffitto presenti nella sala scansioni compreso gli staffaggi con deposito in loco; rimontaggio degli impianti rimossi dopo la realizzazione della struttura per le apparecchiature aeree dell'angiografo; compreso i nuovi staffaggi, le modifiche alle canalizzazioni e quanto altro necessario per dare gli impianti in precedenza rimossi regolarmente funzionanti ivi compreso eventuali integrazioni di materiali ed apparecchiature.       | a corpo  | 1,00   | 7.000,00 | SETTEMILA/00     | 7.000,00 |
| R.40.10.15.a  | Treatmento superficiale delle pareti di strutture in c.a. non deteriorate, per l'applicazione di rinforzi strutturali in FRP, previa eliminazione dell'eventuale intonaco, levigatura della parete con levigatrice a disco diamantato, arrotondamento degli spigoli per garantire raggi di curvatura di 25mm, accurata depolverizzazione delle superfici, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Superficie minima contabilizzata 1,00 mq. Trattamento superficiale delle pareti di strutture in c.a. | mq.      | 11,76  | 56,00    | CIUCCHIAVANTE/00 | 658,56   |
| NP 05         | Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a flessione di elementi in calcestruzzo e latero-cemento (quelli soletti) costituito da reti in fibra di PEO (Poliparafenilbenzobisossazolo) ad altissime prestazioni e matrice inorganica eco-compatibile.   | mq.      | 78,40  | 60,00    | SESTANTA/00      | 4.704,00 |
| P.04.10.100.a | Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi metallici prefabbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nota per il 1° mese o frazione.   | mq.      | 75,64  | 7,20     | SETTE/20         | 544,68   |
| P.04.10.100.b | Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi metallici prefabbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nota per ogni mese dopo il 1°.  | mq/30 gg | 151,28 | 0,80     | PERO/80          | 121,02   |

Totale lavori a misura, Euro

67.778,25

SESSANTASETEMILA SETTECENTO SETTANTOTTO/25  
(diconsi euro in lettere)

Per il ribasso del 15,52 %  
QUINDICI VIRGOLA CINQUECENTANE  
(ribasso in lettere)

Chieti, 09.12.2013 Chieti, li 27.02.2014

IL CONCORRENTE  
(Timbro e firma)  
**EDILPINI s.r.l.**  
Via Nipona Mammarsillo, 82  
66100 CHieti (CH)  
Tel. 0872 51477  
Fax 0872 50998

Il R. U. P.  
(Ing. Filippo Miano)

A

4/4